

Kosztorys INWESTORSKI

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej WC Świebodzin
SR Świebodzin

Adres: Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Kody CPV:

Inwestor: Sąd Rejonowy w Świebodzinie
Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Poziom cen: II kw2021
Stawka robocizny: 0,00 zł
Narzuty: $Kp = 0,00\%(R+S)$
 $Z = 0,00\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$
 $Kz = 0,00\%(M)$
Data opracowania: 15.09.2021

Wartość kosztorysowa:	0,00 zł
VAT (VA) = 23%WK:	0,00 zł
Wartość końcowa kosztorysu	0,00 zł
Słownie: zero zł zero gr	

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	1	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie folią podłóg, okien i drzwi 8*3	m2 m2	 24,000	 24,000
2	32	ROBOTY BUDOWLANE			
2.1	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność=10 (0,6*1,4)*8	m2 m2	 6,720	 6,720
2.2	KNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 4	m2 m2	 4,000	 4,000
2.3	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany 4	m2 m2	 4,000	 4,000
2.4	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie 4	m2 m2	 4,000	 4,000
2.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor- beckers farba lateksowa lub równoważna- Designer Colour 4	m2 m2	 4,000	 4,000
2.6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką okna o pow. do 2.5 m2 (0,6*1,4)*8	m2 m2	 6,720	 6,720
2.7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 0,6*0,4*8	szt. szt.	 1,920	 1,920
2.8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0,6*0,4*8	m2 m2	 1,920	 1,920
2.9	KNR 4-01 0106-0400	Analogia- Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 6,72*0,12	m3 m3	 0,806	 0,806
2.10	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz gruzu- Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II 6,72*0,12	m3 m3	 0,806	 0,806
2.11	Analogia	utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
2.12	Analogia	Montaż krat 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000