

Kosztorys ŚLEPY

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont pomieszczeń
Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie
Remont pomieszczeń na parterze i pierwszej kondygnacji oraz komunikacja

Adres: SR Sulechów
66-100 Sulechów

Kody CPV: 45410000-4 - Tynkowanie
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45431100-8 - Kładzenie terakoty
45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej
45442110-1 - Malowanie budynków
45453100-8 - Roboty renowacyjne

Inwestor: Sąd Rejonowy
Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen: IV kw 2022

Stawka robocizny: 0,00 zł

Narzuty: $Kp = 0,00\%(R+S)$
 $Z = 0,00\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$
 $Kz = 0,00\%(M)$

Data opracowania: 04.04.2022

Wartość kosztorysowa: 0,00 zł

VAT (VA) = 23%WK: 0,00 zł

Wartość końcowa kosztorysu 0,00 zł

Słownie: zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont pomieszczeń				
1.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie folią np. okien i drzwi	m2	124,710		
1.2	KNR 4-01 1216-0100	Analogia- Zabezpieczenie folią podłóg	m2	440,000		
1.3	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji okiennych	szt.	34,000		
1.4	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	szt.	21,000		
1.5	KNR 4-01 0106-0400	Analogia- Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	2,100		
1.6	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz gruzu- Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II	m3	2,100		
1.7	Analogia	Analogia- utylizacja odpadów	kpl.	2,100		
1.8	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	1 991,780		
1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2	1 991,780		
1.10	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	434,200		
1.11	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1 557,580		
1.12		Wykonanie nowego wejścia				
1.12.1		Przygotowanie otworu				
1.12.1.1	KNR 4-01 0336-0400	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,800		
1.12.1.2	KNR 4-01 0349-0400	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej	m3	0,798		
1.12.1.3	KNR 2-02 0126-0500	Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	m	3,000		
1.12.1.4	KNR 4-01 0703-0200	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	0,300		
1.12.2		Prace wykończeniowe wewnętrzne				
1.12.2.1	KNNR 2 0801-0100	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2	4,056		
1.12.2.2	KNNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne	m2	4,056		
1.12.2.3	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany	m2	4,056		
1.12.2.4	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie	m2	4,056		
1.12.2.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor- beckers farba lateksowa lub równoważna- Designer Colour	m2	4,056		
1.12.3	KNNR 2 1003-0100	Zaprawy wyrównujące gr.5 mm pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej Atlas na gotowym, suchym podłożu na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych	m2	0,600		
1.12.4	KNR 2-02 1104-0100	Posadzki jedno-, i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm.	m2	0,600		
1.12.5	KNR 2-02 1119-0200	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 10x10 cm bez przecinania płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m	1,200		
1.12.6		Stolarka drzwiowa				
1.12.6.1	KNNR 7 0503-0800	Montaż drzwi	m2	1,890		
1.12.6.2	KNR 2-02 1020-0800	Analogia- Skrzydła drzwiowe z przeszkleniem 2/3, odporność ogniowa EI30	m2	1,890		
1.12.6.3	KNNR 2 1104-0100	Analogia- Ościeżnice wykończone	szt.	1,000		
1.13		Instalacj C.O.				
1.13.1	KNNR 8 0422-0700	Demontaż grzejnika stalowego jedno- i dwupłyowego GP-2 i GP-4 o wysokości 660-1060 mm	kpl.	1,000		
1.13.2	KNNR-W 3 0404-0100	Ręczne wykucie i otynkowanie bruzd i wnęk w konstrukcjach betonowych	m3	0,015		
1.13.3	KNR 2-15 0419-0100	Analogia- Grzejnik VERTEX PLAN V20 1800x400 PIONOWY 706	kpl.	1,000		
1.13.4	N.Z. 2-15P 0401-0200	Rurociągi miedziane na ścianach, o średnicy zewnętrznej 15 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm	m	2,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.13.5	KNR-I 0-34 0101-0300	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm	m	4,000		
1.13.6	KNR 2-15 0408-0110	Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane	szt.	2,000		
1.14		Ścian z płyt GK				
1.14.1	KNNR 2 1702-0300	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe	m2	16,100		
1.14.2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	32,200		
1.14.3	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie	m2	32,200		
1.14.4	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	32,200		

Wartość kosztorysowa:

0,00 zł

VAT (VA) = 23%WK:

0,00 zł

Wartość ogółem:

0,00 zł

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Remont pomieszczeń					
1.12		Wykonanie nowego wejścia					
1.12.1		Przygotowanie otworu					
1.12.2		Prace wykończeniowe wewnętrzne					
1.12.6		Stolarka drzwiowa					
1.13		Instalacj C.O.					
1.14		Ścian z płyt GK					

Wartość kosztorysowa:

0,00 zł

VAT (VA) = 23%WK:

0,00 zł

Wartość ogółem:**0,00 zł**